הערות לתוכנית:

1. לפני התחלת סימון וביצוע על הקבלן לבדוק את התאמת מצב הקיים למפת המדידה. במקרה של אי התאמה כלשהי יש לדווח למפקח ולמתכנן בכתב. אין להתחיל בעבודות ללא אישור של המפקח.
2. תנאי לתוקף התוכנית – אישור ברשויות המוסמכות על פי החוק ותקנות התעבורה. אין לבצע תוכנית שאינה מאושרת.
3. לצורך ביצוע תוכנית על הקבלן לתאם ולבצע את הסדרי תנועה לתקופת ביצוע לאחר אישורם אצל הגורמים המוסמכים.
4. גובה ומידות של התמרורים יהיו לפי ופקודות התעבורה הנחיות האחרונות.
5. סימון כבישים ואבני שפה יבוצע בצבע אקרילי אלא אם צוין אחרת.
6. בזמן ביצוע לצורך צביע זמנית יש להשתמש בצבע כתום.
7. על הקבלן לתכן את אתר העבודה ושלבי הביצוע באופן שימנע כל פגיעה בנפש וברכוש כתוצאה של עצם ביצוע העבודה ותופעות טבע ומזג אוויר (הצפות רוחות וכד'). כל נזק שיגרם כתוצאה של תכנון ביצוע לקוי יתוקן על חשבון הקבלן.
8. באחריות המבצע להסיר את התימרור וסימון הישן והזמני לאחר השלמת הביצוע של התוכנית לאחר תאום עם המפקח והמתכנן. עלות הסרת התימרור הישן הזמני כלולה במחירי היחידות של סעיפי כתב כמויות ולא תשלום תוספת מחיר בגין העבודה זו.

שיא חדש בע"מ
הנדסה • כבישים • תכנון תנועה
ISO 9001:2015 IQC

כתובת: רח' גבעון 14 מגדל, ת.ד. 178, מיקוד: 78101, אשקלון
טל: 08-6755625, פקס: 08-6758759 mail:office@si-eng.co.il

המזמין	החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
שם הפרויקט	שד' אליעזר בן יהודה חוצות היוצר
מספר הפרויקט	1332
שם התכנית	תכנית תנוחה וניקוז

לעיון	לאישור V	למכרז	לביצוע

שרטט קוסטה	**אישר** דני
מהדורה 1	**תאריך** 13.12.18
תכנית מס: TNH	**קנ"מ** 1:250

Filename: U:\תכנון\1332(שד' אליעזר_בן_יהודה_חוצות_היוצר\1332(1-3-12.3.18-1 שלב א-תנוחה_ניקוז\אשקלון.dwg Plotted: 12/13/2018 10:02:22 AM Plot Device: DWG To PDF.pc3