חתכים לרוחב
צירים: 25,26,27,28

הערות כלליות

הקבלן אחראי לתאום המידות.
אין לקבוע גדלים ומידות ע"י מדידה בתוכנית.
על כל אי התאמה על הקבלן מייד להודיע בכתב למפקח ולמתכנן .

תפוצה

תאריך	תפוצה	כמות

הערות לתוכנית:

1. לפני התחלת סימון וביצוע על הקבלן לבדוק את התאמת מצב הקיים למפת המדידה. במקרה של אי התאמה כלשהי יש לדווח למפקח ולמתכנן בכתב. אין להתחיל בעבודות ללא אישור של המפקח.
2. תנאי לתוקף התוכנית – אישור ברשויות המוסמכות על פי החוק ותקנות התעבורה. אין לבצע תוכנית שאינה מאושרת.
3. לצורך ביצוע תוכנית על הקבלן לתאם ולבצע את הסדרי תנועה לתקופת ביצוע לאחר אישורם אצל הגורמים המוסמכים.
4. גובה ומידות של התמרורים יהיו לפי ופקודות התעבורה הנחיות האחרונות.
5. סימון כבישים ואבני שפה יבוצע בצבע אקרילי אלא אם צוין אחרת.
6. בזמן ביצוע לצורך צביע זמנית יש להשתמש בצבע כתום.
7. על הקבלן לתכן את אתר העבודה ושלבי הביצוע באופן שימנע כל פגיעה בנפש וברכוש כתוצאה של עצם ביצוע העבודה ותופעות טבע ומזג אוויר (הצפות' רוחות וכד').
כל נזק שיגרם כתוצאה של תכנון ביצוע לקוי יתוקן על חשבון הקבלן.
8. באחראיות המבצע להסיר את התימרור וסימון הישן והזמני לאחר השלמת הביצוע של התוכנית לאחר תאום עם המפקח והמתכנן. עלות הסרת התימרור הישן הזמני כלולה במחירי היחידות של סעיפי כתב כמויות ולא תשלום תוספת מחיר בגין העבודה זו.

שיא חדש בע"מ
הנדסה • כבישים • תכנון תנועה
כתובת:רח' גבעון 14מגדל ,ת.ד.178,מיקוד : 78101,אשקלון
טל: 08-6755625,פקס : 08-6758759 mail:office@si-eng.co.il

המזמין
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

שם הפרויקט **מספר הפרויקט**: 1354
מתחם אגמים מזרח אשקלון

שם התכנית
חתכים לרוחב

לעיון	לאישור	למכרז V	לביצוע

שרטט קוסטה	**אישר** דני
מהדורה 01	**תאריך** 20.06.2019
תכנית מס: H-RO-9	**קנ"מ** 1:100

Filename: U:\לרוחב\חתכים_לרוחב-28.10.2018-1-חתכים-1-9)1354(\תכנון\מזרח_אגמים_אשקלון)1354(\מתחם_אשקלון.dwg Plotted: 6/20/2019 5:55:48 PM Plot Device: DWG To PDF.pc3 Page