הערות

לפרט אי

1. ברזל זווית מגולבן לתלית תעלות יהיה כמסומן בתכנית .
2. אורך ורוחב בהתאם לתנאי ההתקנה.
3. חיזוק לתיקרה בהתאם לסוג התיקרה, עיי "פיליפסים" , או אחר לפי הנחיית המפקח.

לפרט בי

1. אורך הצלע L שווה, לרוחב תעלות כבלים X + 25 מימ
2. החיזוק בנוי מברזל זווית 40X40 מימ, מגולבן עם חיזוק מפח מגולבן.
3. התקנה לקיר, עיי "פיליפסים" , או אחר לפי הנחיית המפקח.

לפרט גי

1. אורך הצלע L שווה, לרוחב תעלות כבלים + 25 מימ .
2. חיזוק בנוי מברזל שטוח מגולבן במידות 50\5 מימ
3. התקנה לקיר, עיי "פיליפסים" , או אחר לפי הנחיית המפקח.

לפרט די

1. פרופיל U מחוזק לתקרה עיי 4 "פיליפסים" לתקרה .

   או אחר לפי הנחיית המפקח.
2. סוג ברגי חיזוק וקוטרם בהתאם לסוג התקרה, והנחיית המפקח.

כללי

1. מרחק בין החיזוקים בתעלות יהיה עד מקסימום 200 סימ .
2. החיזוקים כולם יהיו מגולבנים בגלבון תעשיתי.
3. סולמות תוצרת "לירד".

ג. תלייה מקיר



א. תלייה מתיקרה



ב. תלייה מקיר



ד. תליה מתיקרה



הערה כללית: מידות סולמות כבלים כמפורט בתוכניות

ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים (1980) בע"מ
הנדסה אזרחית, מים וסביבה
H.G.M Consulting Engineers & Planners (1980) Ltd.
Water, civil & Environmental Engineering

| | | |